
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA</b>								
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI: 22,05% BDI diferenciado: 15% ENCARGOS: 114,64% DATA BASE: BAHIA SICRO ABR/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 04/2023 LOCAL: <b>BR 122 GRUTA DA TORRINHA - ZONA RURAL</b>								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
3.0	PREF.	SERVIÇOS INICIAIS						
3.3	CPU - 04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M	1.261,93	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 672,26	0,23%
3.4	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	3.785,79	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 2.460,76	0,83%
<b>TOTAL ÍTEM 3.0:</b>							<b>R\$ 3.133,02</b>	<b>1,05%</b>
4.0		TERRAPLANAGEM						
4.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	7.571,58	R\$ 1,13	R\$1,38	R\$ 10.448,78	3,51%
4.2	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA.	M3	1.135,73	R\$ 12,34	R\$15,06	R\$ 17.104,14	5,74%
<b>TOTAL ÍTEM 4.0:</b>							<b>R\$ 27.552,92</b>	<b>9,25%</b>
5.0	SICRO 3	PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)						
5.1	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	7.571,56	R\$ 3,78	R\$ 4,61	R\$ 34.904,87	11,72%
5.2	4011372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO - BRITA COMERCIAL	M2	7.571,56	R\$ 18,14	R\$ 22,14	R\$ 167.634,23	56,29%
<b>TOTAL ÍTEM 5.0</b>							<b>R\$ 202.539,10</b>	<b>68,01%</b>
6.0	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO.						
6.1	5914622	(EMULSÃO RR-2C) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA. Transporte de RR-2C DTM 355 km	T.KM	8.870,08	R\$ 1,79	R\$ 2,06	R\$ 18.272,36	6,14%
6.2	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA - transporte de EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO dtm 355 km	T.KM	3.505,96	R\$ 1,79	R\$ 2,06	R\$ 7.222,28	2,43%
6.3	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de brita para TSD)	T.KM	2.645,25	R\$ 0,58	R\$ 0,67	R\$ 1.772,32	0,60%
6.4	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de pó de brita para capa selante)	T.KM	711,73	R\$ 0,58	R\$ 0,67	R\$ 476,86	0,16%
6.5	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de material de empréstimo).	T.KM	17.793,15	R\$ 0,79	R\$ 0,91	R\$ 16.191,77	5,44%
<b>TOTAL ÍTEM 6.0:</b>							<b>R\$ 43.935,58</b>	<b>14,75%</b>
7.0	SICRO 3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
7.1	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,06 MM	M2	379,42	R\$ 43,03	R\$ 52,52	R\$ 19.927,37	6,69%
<b>TOTAL ÍTEM 7.0:</b>							<b>R\$ 19.927,37</b>	<b>6,69%</b>
8.0	SICRO 3	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
8.1	5213420	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADA, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO III+X	M2	0,50	R\$ 614,90	R\$ 750,48	R\$ 375,24	0,13%
8.2	5216111	SUPORE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 139,54	R\$ 170,31	R\$ 340,62	0,11%
<b>TOTAL ÍTEM 8.0:</b>							<b>R\$ 715,86</b>	<b>0,24%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 297.803,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>R\$/M2</b>							<b>R\$ 39,33</b>	
<b>R\$ 297.803,84</b> DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 30 DE JULHO 2023								

  
 Aguiinaldo Oliveira Noves  
 Engenheiro Civil  
 CREA 811.24/BA  
 Fiscal do Município

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 16:53:11 do dia 20/10/2023

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/C82774FA8E1F8EC032B2284297A0B1C0>  
ou utilize o QR Code ao lado.

