



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA

#REF! : PREFEITURA  
 OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO  
 BDI : 22,05%  
 ENCARGO : 114,64%  
 DATA : BAHIA SICRO ABR/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 04/2023

### MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Cidade de Origem : IRECÊ (maior centro mais próximo da obra)  
 Destino : NOVA IRAQUARA (Canteiro de obras)  
 Dist. Origem à N. IR. : 114,00 km  
 Dist. N.IR. ao CG : 10,02 Km  
**Distância Total : 124,02 km**

ÍTEM	EQUIPAMENTOS	MÉDIA DE PESO
<b>RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS</b>	1) Trator de esteiras D4	14,35 ton
	2) Pá carregadeira	11,79 ton
	3) Motoniveladora	16,45 ton
	4) Trator de pneus e grade de disco	5,81 ton
	5) Rolo Compactador pé de carneiro	11,68 ton
	6) Escavadeira	21,30 ton
	7) Rolo Compactador chapa	10,84 ton
	<b>Total</b>	<b>92,22 ton</b>

**MOMENTO DE TRANSPORTE: 92,22 TON x 124,02 KM=**

**11.437,12 TON x KM**

OBS: SPREAD/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, ENTRE OUTROS DE PESO RELATIVAMENTE NÃO QUANTIFICADO PODEM SER TRANSPORTADOS POR CAMINHÕES CARGA SECA OU BASCULANTES.

IRAQUARA/BAHIA, 30 DE JULHO 2023

**Prefeitura Municipal de Iraquara/BA**  
**Responsável Técnico**

