
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
PROP. : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% BDI diferenciado : 15% ENCARGOS : 115,15% DATA BASE : BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023 LOCAL: PAU D'ALHO ATÉ SANTA RITA - ZONA RURAL								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	FUNTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
3.0	PREF.	SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	CPU - 04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M	5.978,08	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 3.267,86	0,17%
3.2	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	17.934,23	R\$ 0,45	R\$ 0,65	R\$ 11.657,25	0,59%
TOTAL ÍTEM 3.0:							R\$ 14.925,11	0,76%
4.0		TERRAPLANAGEM						
4.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	41.846,53	R\$ 1,14	R\$1,39	R\$ 58.166,68	2,96%
4.1.1	4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.184,65	R\$ 11,44	R\$13,96	R\$ 58.417,76	2,97%
4.2	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA.	M3	6.276,98	R\$ 12,17	R\$14,85	R\$ 93.213,15	4,74%
4.3	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UND	2,00	R\$ 59,86	R\$73,06	R\$ 146,12	0,01%
4.4	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UND	-	R\$ 73,92	R\$90,22	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL ÍTEM 4.0:							R\$ 209.943,71	10,67%
5.0	SICRO 3	PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)						
5.1	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	41.846,53	R\$ 0,40	R\$ 0,49	R\$ 20.504,80	1,04%
5.2	4011372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO - BRITA COMERCIAL	M2	41.846,53	R\$ 5,87	R\$ 7,17	R\$ 300.039,63	15,25%
5.3	2003372	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÓRMA DE MADEIRA	M	80,00	R\$ 64,54	R\$ 78,77	R\$ 6.301,60	0,32%
TOTAL ÍTEM 5.0:							R\$ 326.846,03	16,61%
6.0		AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS						
6.1	M2092	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EIA	T	54,40	R\$ 3.603,43	R\$ 4.143,94	R\$ 225.432,00	11,46%
6.2	M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	138,09	R\$ 4.109,79	R\$ 4.726,26	R\$ 652.666,05	33,17%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 878.098,05	44,62%
7.0	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO.						
7.1	5914622	(EMULSÃO RR-2C) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA. Transporte de RR-2C DTM 355 km	T.KM	49.023,21	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 99.026,89	5,03%
7.2	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA - transporte de EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO dtm 355 km	T.KM	19.312,17	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 39.010,59	1,98%
7.3	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de brita para TSD)	T.KM	33.594,40	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 21.836,36	1,11%
7.4	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de pó de brita para capa selante)	T.KM	9.038,85	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 5.875,25	0,30%
7.5	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de material de empréstimo).	T.KM	232.398,90	R\$ 0,77	R\$ 0,89	R\$ 206.835,02	10,51%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 372.584,11	18,93%
8.0	SICRO 3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 17:39:08 do dia 26/06/2024

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/2C25B4B8D5B2C3CDEA35373229DF998D>
 ou utilize o QR Code ao lado.


8.1	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (faixas)	M2	1.797,43	R\$ 43,16	R\$ 52,68	R\$ 94.688,79	4,81%
8.2	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (ciclovia)	M2	1.180,15	R\$ 43,16	R\$ 52,68	R\$ 62.170,30	3,16%
TOTAL ÍTEM 7.0:							R\$ 156.859,09	7,97%
9.0	SICRO 3	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
9.1	5213420	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	M2	6,50	R\$ 622,10	R\$ 759,28	R\$ 4.935,32	0,25%
9.2	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	26,00	R\$ 115,49	R\$ 140,96	R\$ 3.664,96	0,19%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 8.600,28	0,44%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 1.967.856,38	55,38%
R\$/M2							R\$ 47,03	
R\$ 1.967.856,38		UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS			Documento assinado digitalmente			
Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias.		IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024			 AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES Data: 06/06/2024 17:16:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Prefeitura Municipal de Iraquara/BA							Responsável Técnico	

