
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA		
OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGO : 115,15% DATA :BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023		
MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Cidade de Origem : IRECÊ (maior centro mais próximo da obra) Destino : NOVA IRAQUARA (Canteiro de obras) Dist. Origem à N. IR. : 114,00 km Dist. N.IR. ao CG : 10,02 Km Distância Total : 124,02 km		
ÍTEM	EQUIPAMENTOS	MÉDIA DE PESO
RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS	1) Trator de esteiras D4	14,35 ton
	2) Pá carregadeira	11,79 ton
	3) Motoniveladora	16,45 ton
	4) Trator de pneus e grade de disco	5,81 ton
	5) Rolo Compactador pé de carneiro	11,68 ton
	6) Escavadeira	21,30 ton
	7) Rolo Compactador chapa	10,84 ton
	Total	
MOMENTO DE TRANSPORTE: 92,22 TON x 124,02 KM= 11.437,12 TON x KM		
OBS: SPREAD/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, ENTRE OUTROS DE PESO RELATIVAMENTE NÃO QUANTIFICADO PODEM SER TRANSPORTADOS POR CAMINHÕES CARGA SECA OU BASCULANTES.		
IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024		
Documento assinado digitalmente  AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES Data: 09/05/2024 14:27:58 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico		

